GEMEINDEWERKE PEISSENBERG

Preise & Leistungen für Hausanschluss

(Gültig ab 01.01.2022 bis 31.12.2022)

1. Allgemeines

Die nachfolgend aufgeführten Preise gelten für Strom-Netzanschlüsse in Standardausführung (beginnend an der Abzweigstelle der Verteilleitung und endend mit der Hausanschlusssicherung). Die Preise sind auf Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet.

Strom-Netzanschlüsse, die nicht entsprechend der nachfolgend beschriebenen Standard-Konditionen ausgeführt sind, werden nach tatsächlich anfallenden Kosten berechnet.
Die Abrechnung erfolgt mit dem bei der Fertigstellung gültigen Preisblatt.

2. Erdkabelhausanschluss

Gültigkeitsbereich:	Neubaugebiete oder innerhalb geschlossener Bebauungen.
Leistungen:	Beinhaltet alle Materialien und Arbeiten (außer Kernlochbohrung) vom Verknüpfungspunkt (Kabelverteilerschrank) bis zum Hausanschlusskasten mit einer Leistungsbereitstellung von 35 kVA. Die Verlegung des Hausanschlusskabels bis zu einer Anschlusslänge von maximal 12 m (Grundstücksgrenze bis Hausanschlusskasten) ist im Preis inbegriffen.
Selbstausführung Tiefbau:	Bei gewünschter Eigenleistung ist zwingend vorher Rücksprache mit unserem Elektromeister erforderlich. Die notwendige Grabentiefe, die Trassenführung und die Ausführung müssen unseren Vorgaben entsprechen. Eine Selbstausführung der Tiefbauarbeiten ist nur für den privaten Grund möglich. Der Kunde übernimmt die fachgerechte Herstellung des Kabelgrabens, die Verlegung des Leerrohrs sowie die Wiederherstellung der Oberfläche. Nach Fertigstellung des Kabelgrabens erfolgt die Verlegung des Kabels durch die Gemeindewerke Peißenberg KU.
Erdkabelhausanschluss über Abführungsmast:	Ein Abführungsmast ist erforderlich für einen Erdkabelhausanschluss in einem Freileitungsgebiet. Diese Art des Stromhausanschlusses wird nur ausgeführt, wenn technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar.
Kernlochbohrung:	Mauerdurchbruch für Hauseinführung, Einbau und Abdichten der Durchführung gegenüber dem Mauerwerk und dem Kabel. Durch den Einbau von Futterrohren während der Rohbauphase wird die nachträgliche Herstellung von Kernlochbohrungen vermieden. Der sachgemäße Einbau von Futterrohren wird empfohlen. Die Beistellung der Futterrohre erfolgt durch die Gemeindewerke Peißenberg KU.
Zusatzleistungen:	Zusätzliche Leistungen auf Kundenwunsch: z.B. Unterputz-Hausanschlusskasten, Hausanschlusssäule, Fernmeldekabel mitverlegen

Vordruck: GWP - Preisliste - Preise & Leistungen für Hausanschluss • Stand 01/2022 • Alle Vordrucke und Merkblätter finden Sie auf: www.gwp-netz.de

Kommunalunternehmen
Gemeindewerke Peißenberg
Hauptstraße 116
82380 Peißenberg
Telefon: 08803 690 -200
Telefax: 08803 690 -250
werke@peissenberg.de
www.gemeindewerke-peissenberg.de

			Netto	MwSt.	Brutto
2.1	Erdkabelhausanschluss	**Euro**	2.690,00	511,10	**3.201,10**
2.1.1	Mehrpreis pro Meter Kabelverlegung inkl. Tiefbau	**Euro**	71,50	13,59	**85,09**
2.1.2	Zuschlag pro Meter bei Kabelverlegung im Privatgrund unter Betonpflaster	**Euro**	37,85	7,19	**45,04**
2.2	Erdkabelhausanschluss über Abführungsmast	**Euro**	3.623,00	688,37	**4.311,37**
2.2.1	wie oben zzgl. Abbau der bestehenden Freileitung	**Euro**	4.632,00	880,08	**5.512,08**
2.3	Gutschrift für Selbstausführung Tiefbau je lfd. Meter Kabelgraben	**Euro**	48,75	9,26	**58,01**
2.4	Kernlochbohrung (Mauerdurchbruch)	**Euro**	157,50	29,93	**187,43**
2.5	Zusatzleistungen	**Euro**	Preise auf Anfrage		

Alle Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von z. Zt. 19%.

3. Freileitungshausanschluss

Gültigkeitsbereich:	Neubaugebiete oder innerhalb geschlossener Bebauungen.
Abbau der bestehenden Freileitung:	U.a. bei Hausabbruch, bei Umbauten am Gebäude, bei Dachstuhlerneuerung, außerplanmäßige Umstellung von Freileitung auf Erdkabelhausanschluss auf Kundenwunsch. Der Preis beinhaltet: Abbau der Zu- und Ableitung(en) vom Dachständer, Ausbau des Dachständerrohrs sowie eventuelle Verankerungen und Eindeckung mit vorhandenen Dachplatten (die Dachziegel werden vom Kunden gestellt), Abbau nicht mehr benötigter Holzmasten.
Freileitungshausanschluss neu:	Kompletter Anschluss ans Freileitungsnetz einschließlich Dachständerrohr, Hausanschlusskasten, Hauseinführung und Leistungsbereitstellung von 35 kVA am Hausanschlusskasten.

			Netto	MwSt.	Brutto
3.1	Abbau der bestehenden Freileitung	**Euro**	890,00	169,10	**1.059, 10**
3.2	Freileitungshausanschluss neu	**Euro**	2.630,00	499,70	**3.129,70**
3.3	Freileitungshausanschluss - Abbau und Wiederanschluss ans Freileitungsnetz nach Hausneubau oder Haus(Dachstuhl)-sanierung	**Euro**	3.140,00	596,60	**3.736,60**

Alle Bruttopreise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von z. Zt. 19%.